

URAKKAOHJELMA

1. Kohdetiedot

Kohde	Tulliniemen lankonki Tulliniementie 1 / Tulliranta, 10940 Hanko
Tilaaaja	Hangon kaupunki, Maankäyttöosasto Santalantie 2 10960 Hanko

Hangon Tulliniemen dyyneille sijoittuvaan rakennusurakkaan kuuluvat seuraavat osat:

1. Esteetön lankonki sinne jo aiemmin rakennettujen jatkoksi. Lankongin pituus on n. 523 metriä.
2. Lisäksi tehdään yhdet portaat n. 20 m sekä
3. yksi kääntöpaikka ja ramppi suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti.

Rakennuskohteen tekniset piirustukset ovat tarjouspyynnön liitteenä

Urakkaan kuuluu tämän piirustusten mukaiset työt materiaaleineen valmiiksi saatettuna. Työssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja välttää viimeiseen asti turhien jälkien syntymistä maastoon. Kaikki rakennustyöt suoritetaan rakennustandardien, yleisten laatuvaatimusten ja YSE 1998:n sekä hyvien rakennustapojen mukaisesti. Työmaa-aluetta ei suljeta työn ajaksi, mutta se merkitään tarvittavin merkinnöin. Urakoitsija vasta kohteen työmaan aikaisesta turvallisuudesta.

2. Rakentaminen

Ennen työn aloitusta lankongin tarkka sijainti merkitään maastoon tilaajan toimesta yhdessä tilaajan ja urakoitsijan kanssa.

Rakennettaessa urakoitsijan on minimoitava maasto- ja kasvillisuusvauriot, erityisesti dyynin lisäeroosiota on varottava. Paras sää rakennustavaran kuljettamiseen kohteelle on, kun hiekka on läpimärkää (kantaa hyvin).

Säätä kannattaa seurata - kovan tuulen aikaan rakentaminen on hankalaa. Kovemmallalla tuulella on huomioitava hiekan kulkeutuminen ilman mukana.

Urakoitsija laittaa alueelle sopivaan kohtaan työmaakyltin erikseen sovittavine sisältöineen. Työn on oltava valmis 31.10.2021 mennessä.

3. Materiaalit

Tarkempi rakenne kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevissa rakennuspiirustuksissa. Puumateriaalin on oltava kyllästettyä A-luokkaa.

- Lankongin kansilankut 48mm x 148mm
 - Reunakorokkeet 48mm x 48 mm
 - Runkopuut 48mm x 148mm tai vastaava rakenne
 - Aluspuut 48mm x 148mm tai muu sopiva, esim. kyllästetty pylväs
 - Kaikki kiinnitykset ruuveilla RST 6x90
-
- Pitkosten aluspuiden rakenne ja tarve vaihtelee maaston muotojen mukaan, ohjeellinen rakenne kuvattuna liitteissä

4. Siivous

Urakoitsija huolehtii työmaan siisteydestä ja turvallisuudesta koko urakan ajan. Urakoitsija poistaa omalla kustannuksellaan kaikki rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet ja kuljettaa ne luvalliseen vastaanottopisteeseen.

5. Tilaajan yhteyshenkilö

Jukka Takala

puh. 040 1359280

jukka.takala@hanko.fi